

PREDPON

Апликација за пресметка и подготовка на понуди во градежништвото

- ↪ Апликацијата **PREDPON** е наменета за градежните фирми;
- ↪ Апликацијата **PREDPON** вклучува неколку многу значајни фази во изработка на понудите во градежништвото:
 - Дефинирање на ресурси и анализи со нормативи
 - Внос на спецификација на сите работи кои треба да се извршат.
 - Придружување на секоја ставка од спецификацијата ресурси со кои ќе се заврши дефинираната задача од ставката.
 - Изработка на понуда, користејќи ги деталните спецификации.
- ↪ Апликацијата **PREDPON** овозможува генерирање на најразлични извештаи:
 - Пресметка на чинење на објектот – пари / време
 - Анализа на директни трошоци
 - Анализа на поединечни цени на секоја позиција
 - Анализа на работни саати за секоја позиција
 - Пресметка за инвеститор
 - Пресметка со разбиени единечни цени
 - Рекапитулар на потребните ресурси
 - Ценовник на потребните ресурси
- ↪ Апликацијата **PREDPON** може да се користи еднокориснички и повеќекориснички (на еден или на повеќе компјутери во мрежа);
- ↪ Апликацијата **PREDPON** е скалабилна во однос на големината на фирмата – може да се користи во мали фирми но и во фирми кои се со сложена хиеархиска структура;
- ↪ Апликацијата **PREDPON** е креирана со најновата технологија за развој;
- ↪ Апликацијата **PREDPON** е флексибилно и стабилно решение, едноставно за обука и користење;
- ↪ Апликацијата **PREDPON** се добива во пакет со **инсталација** и **обука** на непосредните корисници

Извештаи од апликацијата

Детален извештај – пари / време

- Дава преглед на сите ставки од описот на објектот со податок за цена и време на секоја од ставките;

PREDPON - [Detalen izveštaj - pari]

Пресметка за објект (пари) : Вк.Износ: **2.263.361,65**

Радарска станица "Бански рид"-Скопје

Шифра на објектот: радград Датум: 4.01.1999

Верзија на анализа: 1 ГРАДЕЖНИ РАБОТИ

позиција	орг.шифр	опис	ед.мер.	количина	един.цена	Износ
10.00.00	A	ГРАДЕЖНИ РАБОТИ				0,00
10.10.00	A1	ЗЕМЈАНИ РАБОТИ				0,00
10.10.01	1	Планирање и обезбедување на објектот	м2	188,00000	11262,73 бод	2.117.393,28 бода
10.10.02	2	Машински ископ на глина 3 кат во широк откоп со рачен докоп Н=235см	м3	583,00000	101,71 бод	59.298,69 бода
10.10.03	3	Набавка транспорт и разврт на чакал околу објектот со ш=120см и Н=120см 252 217 см со набивање во спој до потребна збиеност	м3	505,00000	1,00 бод	505,00 бода
10.10.04	4	Насипање и набивање наглина околу објектот со ш=120см и Н=115 см со набивање во споеви до потребна збиеност	м3	80,00000	0,00 бод	0,00 бода

Анализа на директни трошоци

- Дава детален преглед на директни трошоци за секоја ставка од описот на објектот;

PREDPON - [Analiza na direkni trosozi]

АНАЛИЗА НА ДИРЕКНИ ТРОШОЦИ

Пресметка за објект:

Радарска станица "Бански рид"-Скопје

Шифра на објектот: радград Датум: 4.01.1999

Верзија на анализа: 1 ГРАДЕЖНИ РАБОТИ

Интерна позиција	Оригинална	Опис на работите	Единечна мера	Количина	Единечна цена	Вкупен износ
10.00.00	A	ГРАДЕЖНИ РАБОТИ				
10.10.00	A1	ЗЕМЈАНИ РАБОТИ				
10.10.01	1	Планирање и обезбедување на објектот	м2	188,000	11262,73 бод	2.117.393,28 бода
A	10001	Монтажа на барага покрена со вентил салеонт	м2	100,00000	112,45 бод	11.244,60 бода
P	107	РАБОТНИК Р-7	ЧАС	3,00000	34,62 бод	103,86 бода
P	190302	СТАКЛО ПРОЗОРСКО ЗИМ	М2	0,30000	1,00 бод	0,30 бода
P	231520	КЛИНЦИ 31-40MM/60-75-100-150 MM	КГР	0,24000	1,00 бод	0,24 бода
P	471206	ЧАКАЛ ПЕРИОДЕН	М3	0,01600	1,00 бод	0,02 бода
P	490031	ЦЕМЕНТ ПЦ 250	КГР	4,00000	1,00 бод	4,00 бода
P	490200	САДОНИТ БРАНОВИДЕН 92/125СМ 6 БРАНА	КОМ	2,30000	1,00 бод	2,30 бода
P	510400	ГРАФА РЕЖАНА ОД 3-6 М1	М3	0,03000	1,00 бод	0,03 бода
P	X1102	КРАН 'ПОТАИН' 646-Г	ЧАС	1,30000	1,00 бод	1,30 бода

Пресметка за инвеститорот

- Пресметка за инвеститорот со сите потребни детали

PREDPON - [Preresmetka za investitor - zaokni/en]

ПРЕСМЕТКА ЗА ИНВЕСТИТОР

Интерна позиција	Оригинална	Опис на работите	Единечна мера	Количина	Единечна цена	Вкупен износ
01.01.01	1.1	Ископување и обезбедување на објектот	м2	81,000	0 ден / м2	0 ден
01.01.02	1.2	Силување кружен спој машински со одвоз на н=10см до 50 см	м3	41,000	0 ден / м3	0 ден
01.01.03	1.3	Ископ земја 3 кат во тесен обем за темелни траки и стопи самци	м3	28,000	14 ден / м3	392 ден
01.01.04	1.4	Набавка довоз и насипување со набивање на шпунка како подлога испод подна плоча , до 20см	м3	16,500	3 ден / м3	50 ден
01.01.05	1.5	Насипување со набивање земја во споеви околу темелни траки	м3	9,000	7 ден / м3	63 ден
01.01.06	1.6	Одвоз на вишок земја од ископ со квалитет до деловија на н=10см	м3	60,000	0 ден / м3	0 ден
Вкупно: 01.01 ЗЕМЈАНИ РАБОТИ 505						
01.02.01	2.1	Бетонирање неармирани стопи самци за столбови и темелни траки со МБ30 во оплата	м3	15,000	36 ден / м3	540 ден
01.02.02	2.2	Бетонирање неармирани темелни ливчиња за траки со МБ30 во оплата	м3	15,000	38 ден / м3	870 ден
01.02.03	2.3	Бетонирање подна подлога од мешавина бетоно со ц=7 см МБ10 (шина шпунка)	м2	80,500	1 ден / м2	81 ден
01.02.04	2.4	Бетонирање на арми бет подна плоча на терен д=12 см МБ30	м2	80,500	2 ден / м2	161 ден
01.02.05	2.5	Бетонирање арми бетоноски столбови 25/25 см МБ30 во глатка оплата	м3	4,000	117 ден / м3	468 ден